

Калькуляция. Противоаварийные мероприятияОбъект: "Богородице-Рождественская церковь
в с. Курмыш Пильнинского муниципального округа".

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость за един. (руб.)	Общая стоимость (руб.)
Работа					
1	Монтаж лесов на стенах четверика (юг-север)	м ²	240	450,00	108 000,00
2	Заготовка профильного кирпича	шт.	650	150,00	97 500,00
3	Вычинка кирпичной кладки на стенах фасада	м ²	35	4 000,00	140 000,00
4	Герметизация примыканий кровли к стенам	м погонный	26	500,00	13 000,00
5	Разработка земли у стен алтаря и четверика	м ²	15	1 500,00	22 500,00
6	Вычинка кирпичной кладки на цоколе алтаря и четверика	м ²	78	4 000,00	312 000,00
7	Устройство песчаного основания под отмостку	м ²	36,5	250,00	9 125,00
8	Устройство щебеночного основания под отмостку	м ²	36,5	300,00	10 950,00
9	Устройство бетонной отмостки	м ²	36,5	500,00	18 250,00
	Итого:				731 325,00
	Накладные расходы 20%				146 265,00
	Итого:				877 590,00
Материальные ресурсы					
1	Крепеж (гвозди, анкера, проволока, диски)	компл.	1	20 000,00	20 000,00
2	Кирпич М150 (Реставрационный)	шт.	4500	120,00	540 000,00
3	Кирпич М150 одинарный полнотелый	шт.	600	30,00	18 000,00
4	Цемент М400	кг	2000	12,00	24 000,00
5	Известь гашеная	кг	300	15,00	4 500,00
6	Пиломатериал обрезной доска 150*50мм (леса)	м ³	10	18 000,00	180 000,00
	доска 100*25мм(леса)				-
7	Огне-био-обработка	кг	30	150,00	4 500,00
8	Песок	м ³	10	800,00	8 000,00
9	ОПГС	тн	9	1 800,00	16 200,00
	Итого:				815 200,00
	Транспортные расходы				30 000,00
	Итого по калькуляции:				1 722 790,00